Diputació de Lleida

ARXIUS
ESTUDIS I INFORMACIÓ

GUERRES CARLINES

Signatura: 21536

Abstract: Pressupost de la construcció d’un tram de la muralla de Ferran de Lleida.

Data expedient: 1838

14

28

Presupuesto presentado a la
Junta p.r el S.r Foncillas
segun se acordó en Sesion del 3 de Oct.e

Servei d'Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Guerres carlines - ??/??/1838, número 02153, pàgina 2

Comandancia de Yngenieros. | Plaza de Lerida.

Presupuesto del Costo que tendrán las ciento treinta y cinco varas lineales de muralla que debe hacerse desde el Extremo del frente que se está construyendo enla Plaza de Fernando hasta unir lo conla Carretera, en donde en el dia hay dos Cañones.

La principal obra en este lienzo debe ser la delos Cimientos, por que en las regulares avenidas chocan las aguas contra este frente y debe asegurarse mas, por que su lecho es Arena y grava suelta. Para que quede como corresponde debe hacerse todo el Cimiento de grandes sillares ó Carreñales que seria bastante costoso y para economizar, pongo los dos presupuestos siguientes. 1.º suponiendo todo el cimiento, hasta el nivel dela Plaza de Sillares, y 2.º suponiendo solamente la primera hilada, dela que no se puede prescindir, sentados sobre pilotage, pues delo contrario no tendria seguridad alguna.

1.º

	Rs. von	ms.
Por 1620 varas cubicas de Sillares á 40 reales vara	64.800	
Por 540 varas cubicas de mamposteria para el parapeto á 16 reales vara	8.640	
Por 2160 varas cubicas de escavacion á 1 r.l la vara	2.160	
Por 360 Estacas para el pilotage á 6 reales	2.160	
Total	77.760	

2.º

	Rs. von	ms.
Por 405 varas Cubicas de Sillares á 40 r.s	16.200	
Por 1755 varas Cubicas de Mamposteria para el resto del Cimiento y parapeto á 16 reales la vara	28.080	
Por 2160 varas Cubicas de Escabacion á real la vara	2.160	
Por 360 Estacas para el Pilotage á 6 r.s	2.160	
Total	48.600	

Lerida 6 de Octubre de 1838.

Mariano Foncillas

Servei d'Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Guerres carlines - ??/??/1838, número 02153, pàgina 3